Prikljuena armatura za stene in stebre in armatura sten pod koto -0.12
merilo 1:75

Armaturni načrt TEMELJA 1 - TLORIS
merilo 1:25

DETAJL "D" - PODLOŽNA PLOŠČA STEBRA
merilo 1:5

8 ⌀ 20 mm (550/550), kom:8

VSE MERE PODLOŽNE PLOŠČE SO V mm.

Armaturni načrt TEMELJA 1 - PREREZ
merilo 1:25

VZDOLŽNA ARMATURA TEMELJEV V OSEH A-D (8-9) OBVEZNO
SIDRATI V STENO KLETI MED OSEMA 9 IN 10 !!!!

ZA VSE OSTALE DIMENZIJE GLEJ NAČRT ARHITEKTURE

NAČRTA A-6, A-7 IN A-8 MAJO SKUPEN IZVLEČEK
PREREZI SO NA NAČRTU A-7

Kota ±0.00 = +184,00

Beton

Nosilci, stebri	C25/30
Podste	C25/30
Temelji	C25/30
Podbeton	C 8/10

Pred polivom grobnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu. O morebitnih sprememboh in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije. Gradnje, predgi in inštalacijski vodi se izvajajo po novoilih gradbeca oziroma posebnih načrtih.

Armatura

BSt 500(S), BSt 500(M)	
Zaščitni sloj: zunanji rob: min. 35 mm	
notranji rob: min. 25 mm	

Jeklo

S 235 JR	sekundarna konstrukcija
S 355 JR	primarna konstrukcija

Spremembe a) b) c) d)

A Consulting d.o.o.
Prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
T: (01) 47 68 500, F: (01) 47 68 660
E: info@fpp.si, W: www.fpp.si

identifikacijska štev. podjetja: IZS 0652

Odgovorni vodja projekta: Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. arh.
Sodelovali: Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. arh.
Odgovorni projektant - arhitektura: ZAPS A – 1344
Odgovorni sodelavec: JLEENKO AČANSKI, univ. dipl. inž. grad.
Odgovorni sodelavec: D. Mikoš, inž. grad.
Odgovorni sodelavec: C – 0696
Odgovorni sodelavec: D. Zalik, inž. grad.

Projektant: NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA
Objekt: NEKDANJA TRŽNICA NOVO MESTO
Lokacija: Novo mesto / Rayon: PZI – konstrukcija
Faza: ARMATURNI NAČRT TEMELJEV IN TALNE PLOŠČE PRITLIČJA – ARMATURA TEMELJEV
Datum: september 2013 Merilo: 1:75,50,25 Štev. načrta: A–6
Številka projekta: 05–2012 Številka načrta: 365/12

Projektni biro Matkor
Gosposvetska 11, telefon: tel.: 02/25 68 36, fax: 02/251 49 91